

Ogłoszenie nr 2021-10189-51966

Młodzi dla Biznesu

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-06-02

Jaka jest wysokość sal, w których ma być montowana klimatyzacja?

Jak duże są okna i na, którą stronę świata wychodzą?

Na którym piętrze ma być montowana klimatyzacja?

Czy jednostki zewnętrzne mają być zamontowane na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna, czy np. na dachu?

W jakiej odległości od jednostek zewnętrznych jest zasilanie elektryczne (mniej więcej)?

Czy przewody chłodnicze i elektryczne mają być pochowane w ścianie, czy mogą być prowadzone np. w korytkach/ maskownicach po powierzchni ściany?

Czy skropliny mogą być odprowadzane grawitacyjnie, czy należy zastosować pompkę skroplin, bo będą odprowadzane np. do kanalizacji?

Udzielono odpowiedzi

Wysokość sal lekcyjnych, w których ma być montowana klimatyzacja to 3,5 m.

Okna o wymiarach 197x93. W sali 40m² znajdują się trzy okna na stronę zachodnią; w sali 70m² znajduje się 5 okien na stronę wschodnią. Na wszystkich oknach będą zamontowane rolety.

Obie sale znajdują się na ostatniej kondygnacji (2 piętro).

Jednostki zewnętrzne montowane na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna.

Zasilanie elektryczne będzie zamontowane przy klimatyzatorach.

Przewody elektryczne i chłodnicze mogą być prowadzone w korytkach po powierzchni ściany.

Należy zastosować pompkę skroplin i odprowadzać skropliny do kanalizacji.
